

## **Merkblatt zur Messvorbereitung**

Wir bitten Sie, die nachfolgend aufgeführten Punkte genau zu beachten, damit ein optimales Messergebnis mit dem für Sie größten Nutzen erzielt werden kann. Bei Nichtbeachtung der Messvorbereitungen muss die Messung unter Umständen abgebrochen werden und für Sie entstehen unnötige Kosten.

1. Heizen Sie alle zu beheizenden Räume mindestens 12 Stunden vor Messbeginn gleichmäßig durch. Dies erreicht man am leichtesten, wenn alle Türen im Haus bzw. in der Wohnung offen gelassen werden. Ausreichend ist eine normale Raumtemperatur von 20°C.
2. Schließen Sie mindestens zwei Stunden vor Messbeginn sämtliche Fenster.
3. Schalten Sie eine halbe Stunde vor Messbeginn die Heizung aus( Heizkörperventile zu drehen oder aber die Umwälzpumpe ausschalten).
4. Beleuchtungskörper, die direkt auf die Wandflächen gerichtet sind, bitte ausgeschaltet lassen.
5. Lassen Sie im Falle von Sonneneinstrahlung die Rollläden herunter.
6. Wenn ein besonderes Luftabzugssystem vorhanden ist, setzen Sie dieses bitte eine halbe Stunde vor Messbeginn außer Betrieb.
7. Bei Stockfleckenproblemen sind die befallenen Bereiche von Vorhängen, Bildern, etc. zu befreien( mindestens 12 Stunden vorher).
8. An Außenwänden stehende Möbelstücke müssen ca. einen Meter von der Wand abgerückt werden, wenn sich dahinter Stockflecken befinden( mindestens 12 Stunden vorher).
9. Abstehende Tapeten müssen entfernt werden.